

## **Objednávka č. 01/2026**

uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení  
(ďalej len „Objednávka“)

### **1. Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ: Obec Pavlovce

Sídlo: Pavlovce 143, 094 31 Pavlovce

štatutárny orgán: Ing. Jozef Kočiš, starosta obce

IČO: 00332658

DIČ: 2020630293

Bankové spojenie: VÚB , Vranov nad Topľou

Číslo účtu IBAN: SK95 0200 0000 0071 6532 6254

Tel. kontakt: 0903 639 839, 0911 224 106

e-mail: obecpavlovce@gmail.com

1.2 Zhotoviteľ: Gard land s.r.o

Sídlo: Vyšný Žipov č. 124, 094 33

štatutárny orgán: Ing. Vladimír Vagaský

IČO: 44026978

DIČ: 2022568702

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu IBAN: SK08 1100 0000 0026 2672 2821

Tel. kontakt: 0903 656 688

e-mail: vagaskyvladimir@gmail.com

### **2. Identifikácia projektu**

Názov projektu: Obnova a revitalizácia zelenej infraštruktúry v obci Pavlovce

Miesto realizácie projektu: obec Pavlovce, KN-C 1862/4

### **3. Predmet objednávky**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pre objednávateľa vykonať dielo: „ Obnova a revitalizácia zelenej infraštruktúry v obci Pavlovce " vo vysokej kvalite, v súlade projektovou dokumentáciou stavby, v súlade s platnými technickými normami, v súlade s pravidlami environmentálneho fondu a podľa pokynov objednávateľa.

2. Zhotoviteľ sa oboznámil s PD, s výkazom výmer a vyhlasuje, že sú komplexne spracované a postačujúce na riadne zhotovenie diela.

3. V Prílohe č. 1 tejto objednávky je bližšia špecifikácia diela - rozpočet obsahujúci výkaz - výmer, ktorý je výsledkom verejnej súťaže v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Zhotoviteľ začne uskutočňovať stavebné práce bezodkladne po kontrole verejného obstarávania na základe potvrdzujúceho listu od objednávateľa o začatí stavebných prác.

5. Cena za zhotovenie diela je cena celkom 40 752,74 Eur. Cena je určená cenovou ponukou zhotoviteľa a je maximálna. Dohodnuté ceny uvedené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto objednávky je možné meniť len písomne a po vzájomnej dohode.

6. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní.

7. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj názov projektu, aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému financovaniu. Prílohou faktúry vystavenej Zhotoviteľom musia byť aj preberacie protokoly k stavebným prácam. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je Objednávateľ oprávnený predmetnú faktúru vrátiť. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju Objednávateľovi s uvedením novej lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

8. V prípade zmeny výšky DPH v priebehu uskutočnenia stavby bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

9. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať zhotovenie diela.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo dodať najneskôr do 31.12.2027.

11. Záruka na uskutočnené stavebné práce je 24 mesiacov.

12. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto objednávkou riadne uskutočnené stavebné práce od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto objednávke.

13. Predmet objednávky je financovaný z environmentálneho fondu a vlastných zdrojov Objednávateľa.

14. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne prijmu opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou (auditom) overovaním a to v lehote stanovenej Kupujúcim.

15. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Objednávky v prípade, že v rámci kontroly verejného obstarávania Zákazky, na základe ktorej došlo k uzavretiu Objednávky bolo konštatované porušenie zákona. Odstúpenie od objednávky je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Objednávky druhej zmluvnej strane.

16. Táto objednávka nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť kumulatívne splnením nasledovných podmienok:

- nasledujúci deň po dni zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka
- schválením projektu zo strany environmentálneho fondu

17. Deň podpisu objednávky sa považuje za deň vyhotovenia objednávky a deň prevzatia záväzku zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce za podmienok určených v objednávke.

18. Pokiaľ v objednávke nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

V Pavlovciach dňa 7.5.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

# REKAPITULÁCIA STAVBY



Kód: 2607  
Stavba: **Obnova a revitalizácia zelenej infraštruktúry v obci Pavlovce**

JKSO:  
Miesto: Pavlovce

ČS:  
Dátum: 25. 3. 2026

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
Gard Land s.r.o.

IČO: 44026978  
IČ DPH: SK2022568702

Spracovateľ:  
Jakub Vagasky, MSc.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **33 132,31**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	33 132,31	7 620,43

**Cena s DPH** **40 752,74**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: 2607

**Stavba:** Obnova a revitalizácia zelenej infraštruktúry v obci Pavlovce

Miesto: Pavlovce

Dátum: 25. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant: Gard Land s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Jakub Vagasky, MSc.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>33 132,31</b>	<b>40 752,74</b>
2607.1	Ošetrovanie drevín	1 928,34	2 371,86
2607.2	Sadové úpravy a výsadby	21 386,03	26 304,82
2607.3	Modrozelená infraštruktúra	9 817,94	12 076,07

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Obnova a revitalizácia zelenej infraštruktúry v obci Pavlovce

Objekt:

**2607.1 - Ošetrovanie drevín**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Gard Land s.r.o.

Spracovateľ:

Gard Land s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum:

25. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44026978

IČ DPH:

SK2022568702

IČO:

44026978

IČ DPH:

SK2022568702

**Cena bez DPH**

**1 928,34**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 928,34	23,00%	443,52

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 371,86**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET



Stavba: Obnova a revitalizácia zelenej infraštruktúry v obci Pavlovce

Objekt: **2607.1 - Ošetrovanie drevín**

Miesto:

Dátum: 25. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant: Gard Land s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Gard Land s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 928,34**

D V Výrub a ošetrovanie drevín 1 928,34

D O Ošetrovanie drevín 1 633,99

1	K	184855212.S	Rez stromu zdravotný o ploche koruny nad 50 do 100 m2 lezeckou technikou	ks	8,000	133,43	1 067,44
2	K	184855232.S	Príplatok k rezu stromu lezeckou technikou za každých ďalších aj začatých 25% prekážok pri reze zdravotnom, plocha koruny stromu nad 50 do 100 m2	ks	8,000	37,79	302,32
3	K	184806114.S	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 6 do 8 m	ks	1,000	30,46	30,46
4	K	184855312.S	Rez stromu redukčný o ploche koruny nad 50 do 100 m2 lezeckou technikou	ks	1,000	200,86	200,86
5	K	184855331.S	Príplatok k rezu stromu lezeckou technikou za každých ďalších aj začatých 25% prekážok pri reze redukčnom, plocha koruny stromu do 50 m2	ks	1,000	32,91	32,91

D OM Odvoz materiálu 294,35

6	K	111251112.S	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 150 mm	m3	1,200	169,29	203,15
7	K	162201401.S	Vodorovné premiestnenie konárov do 300 mm do 1000 m	ks	60,000	1,52	91,20

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Obnova a revitalizácia zelenej infraštruktúry v obci Pavlovce

Objekt:

**2607.2 - Sadové úpravy a výsadby**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Gard Land s.r.o.

Spracovateľ:

Gard Land s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum:

25. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44026978

IČ DPH:

SK2022568702

IČO:

44026978

IČ DPH:

SK2022568702

**Cena bez DPH**

**21 386,03**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

21 386,03

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

4 918,79

**Cena s DPH**

**v EUR**

**26 304,82**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Obnova a revitalizácia zelenej infraštruktúry v obci Pavlovce

Objekt: 2607.2 - Sadové úpravy a výsadby

Miesto: Datum: 25. 3. 2026

Objednávateľ: Projektant: Gard Land s.r.o.

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Gard Land s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**21 386,03**

D	HSV	HSV					9 371,69
D	231	Plochy a úpravy územia					3 443,24
1	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	50,000	2,11	105,50
2	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	50,000	1,50	75,00
3	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	50,000	0,06	3,00
4	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	50,000	0,25	12,50
5	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	50,000	0,03	1,50
D	231/180	Povrchové úpravy terénu					902,03
6	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	50,000	1,14	57,00
7	M	005720001400.S.1	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi 35g/m2	kg	1,750	8,25	14,44
8	K	183205111.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	102,000	0,82	83,64
9	K	917511121.T	Osadenie obruby výšky 50 mm	m	24,000	1,20	28,80
10	M	592170001000.T	Obrubník záhradný, plast, 1000x50x80mm	ks	25,000	4,00	100,00
11	M	592170001001.T	Klinec plastový	ks	75,000	0,20	15,00
12	K	184921112	Položenie kokosovej siete na svahu do 1:2	m2	30,000	4,46	133,80
13	M	6731131000	Kokosová sieť EKO 700g/m2 k1.1	m2	33,000	3,40	112,20
14	M	141970100520.S	Spony pre uchytenie geotextílie z betónovej ocele, 10mm, dĺžka 80cm, zahnuté do U	ks	60,000	1,50	90,00
15	K	184921113.S	Položenie mulčovacej textílie na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	30,000	5,18	155,40
16	M	6936590000	Mulčovacia EKOTextília s prírodnými vláknami, kalandrovaná cca 100g ( k 1.1)	m2	33,000	2,25	74,25
17	M	5859291095	Plastová tanierová kotva na uchytenie textílie cca 12cm	ks	50,000	0,15	7,50
18	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	hod	3,000	10,00	30,00
D	231/181	Hĺbenie a výsadby					2 343,71
19	K	183101112.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	755,000	0,79	596,45
20	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	52,000	4,52	235,04
21	K	18410114	Vysádzanie cibulovín a hľúz	ks	170,000	0,25	42,50
22	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	755,000	1,76	1 328,80
23	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	52,000	2,71	140,92
D	1	Zemné práce					1 607,00
D	HSV m	Mulčovanie					1 607,00
24	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	148,700	7,77	1 155,40
25	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, farba antracit	t	14,870	30,37	451,60
D	S	Materiál HSV					3 365,50
D	S2	KRY					312,00
26	M	hpb	Frangula alnus	ks	22,000	6,00	132,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	plo	<i>Sambucus nigra</i>	ks	30,000	6,00	180,00
D S3			TRVALKY A TRÁVY				3 053,50
28	M	hh	<i>Hedera helix</i>	ks	202,000	3,50	707,00
29	M	T1	Trvalky skupinové	ks	138,000	4,00	552,00
30	M	T2	Trvalky solitérne	ks	104,000	4,20	436,80
31	M	T3	Trvalky pokryvne	ks	122,000	4,00	488,00
32	M	ago	<i>Acorus gramineus</i>	ks	50,000	3,50	175,00
33	M	cp	<i>Caltha palustris</i>	ks	15,000	6,00	90,00
34	M	ea	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	ks	12,000	4,00	48,00
35	M	ip	<i>Iris pseudoacorus</i>	ks	25,000	6,00	150,00
36	M	jef	<i>Juncus effusus</i>	ks	13,000	4,50	58,50
37	M	lyt	<i>Lythrum salicaria</i>	ks	9,000	4,30	38,70
38	M	lyp	<i>Lysymachia punctata</i>	ks	9,000	4,50	40,50
39	M	lc	<i>Lobelia cardinalis</i>	ks	8,000	4,00	32,00
40	M	ma	<i>Mentha aquatica</i>	ks	7,000	4,00	28,00
41	M	tm	<i>Typha minima</i>	ks	30,000	5,50	165,00
42	M	ta	<i>Tradescantia andersoniana</i>	ks	11,000	4,00	44,00
D S4			Cibuľoviny				51,00
43	M	C1	<i>Narcis Narcissus ssp.</i>	ks	170,000	0,30	51,00
D 231/190			Presun hmôt				904,95
44	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	17,020	53,17	904,95
D 9			Ostatné konštrukcie a práce				790,97
45	K	338951111.S	Osadenie drev.stĺpika plotového priem. 70mm so zabetónovaním, neimpregnovaných (D+M)	ks	11,000	24,00	264,00
46	M	605440000800	Kolík drevený 70x70x900mm	ks	11,000	13,00	143,00
47	K	LANO	Inštalácia lana na stĺpy (D+M) 2x	m	42,720	2,00	85,44
48	M	MAT	Lano konopné, zatočené, prírodné, priemer 26mm (koef. 1.2)	m	51,240	3,25	166,53
49	M	589380000600.S	Rýchlotuhnúci betón (suchá zmes) triedy C 16/20	kg	275,000	0,48	132,00
D PTV			Prvky drobnej architektúry				2 175,00
D MI			Mobiliár				2 175,00
50	M	LV2	Parková lavička bez operadla, dĺžka 1,5m, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku	ks	5,000	340,00	1 700,00
51	K	LV1M	Montáž a ukotvenie parkovej lavičky vrátane výkopu, lôžka a vytvorenia betónovej pätky (D+M)	ks	5,000	95,00	475,00
D SP			Spevnené plochy				9 048,37
52	K	917831512.S	Osadenie drevených podvalov do betónu dĺžky 80 cm - do radu	m	21,100	40,00	844,00
53	M	p1	Dubové podvaly 16x26cm, surové	m	21,100	95,00	2 004,50
54	M	283230001500.S	Profílovaná fólia z PE, výška nopov 8 mm, pevnosť v tlaku 250 kN/m <sup>2</sup> , pre spodnú stavbu	m <sup>2</sup>	22,211	2,96	65,74
55	K	m	Inštalácia dreveného mostíka	ks	2,000	55,00	110,00
56	M	Most	Mostík drevený 1, dub 100x120cm	ks	1,000	280,00	280,00
57	M	Most2	Mostík drevený 2, dub 310x120cm	ks	1,000	590,00	590,00
D 1/12			Kladenie štrkových chodníkov				3 603,10
58	K	184921111.S	Položenie stabilizačnej rohože v rovine alebo na svahu do 1:5 s ukotvením	m <sup>2</sup>	40,700	6,00	244,20
59	M	ROHOŽ	Stabilizačná rohož na zásyp štrku z recyklovaného plastu s integrovanou geotextíliou, biela, bunka 6-hran - 42mm, rozmer 1176 x 764 x 32 m, (koef. 1.1)	m <sup>2</sup>	44,770	22,00	984,94
60	M	KOL	Oceľová U - skoba/klinec z roxorovej ocele priemeru 6mm, dĺžka 15cm	ks	81,400	0,40	32,56
61	K	599432111.S	Zásyp stabilizačnej rohože štrkom fr.4-8 do 40mm	m <sup>2</sup>	40,700	5,09	207,16
62	M	583410001200.S T2	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	2,035	25,00	50,88
63	K	271563001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm hr.40mm	m <sup>3</sup>	1,628	70,60	114,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	583410001200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	2,691	25,00	67,28
65	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm hr.200mm	m3	8,140	67,59	550,18
66	M	583410002900	Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-32 mm	t	13,024	26,00	338,62
67	K	917511112.S	Osadenie obruby ocelevej výšky 200 mm, spájanej na mieste, kotvené o betónarsku ocel (spon 50cm), osadené do betónového lôžka s bočnou oporou (spon 50cm)	m	27,000	9,50	256,50
68	M	pasovina	Hladká pásovina PA 200x5mm (koef.1.03)	m	27,810	18,00	500,58
69	M	589720001310.S	Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22	m3	2,700	84,54	228,26
70	M	589570000300.S	Kontinuálne strmienka z betónárskej ocele hrebienkovej, priemer 12 mm, rezaná na 0,5m	m	27,000	1,00	27,00

D 1/13 Hĺbené vykopávky 714,63

71	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	12,200	9,04	110,29
72	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	12,200	1,74	21,23
73	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	40,700	0,55	22,39
74	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,200	10,88	132,74
75	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,200	0,88	10,74
76	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,960	19,00	417,24

D 1/14 Presun hmôt 836,40

77	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	74,413	11,24	836,40
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Obnova a revitalizácia zelenej infraštruktúry v obci Pavlovce

Objekt:

**2607.3 - Modrozelená infraštruktúra**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Gard Land s.r.o.

Spracovateľ:

Gard Land s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum:

25. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44026978

IČ DPH:

SK2022568702

IČO:

44026978

IČ DPH:

SK2022568702

**Cena bez DPH**

**9 817,94**

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

9 817,94

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

2 258,13

**Cena s DPH**

**v EUR**

**12 076,07**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Obnova a revitalizácia zelenej infraštruktúry v obci Pavlovce

Objekt:

**2607.3 - Modrozelená infraštruktúra**

Miesto:

Dátum: 25. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant: Gard Land s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Gard Land s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>9 817,94</b>
D		HSV	HSV				3 421,33
D		1	Zemné práce				2 727,17
D		1/DZ	Dažďový záhon				2 727,17
1	K	131201101.S	Výkop dažďového záhona, nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	35,900	16,64	597,38
2	K	181101102.S.1	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	46,700	0,45	21,02
3	M	ZS	Záhradnícky substrát 70l	ks	10,000	6,50	65,00
4	M	581530000400.S	Piesok technický netriedený	t	6,300	45,01	283,56
5	K	181305111.R	Prevrstvenie ornice, substrátu a piesku na skládke v pomere 4:1:5	m <sup>3</sup>	7,000	10,19	71,33
6	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	46,700	1,77	82,66
7	K	451971112.S	Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím pásov 150 mm a uchytením sponami z betónovej ocele	m <sup>2</sup>	46,700	4,52	211,08
8	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m <sup>2</sup> (koef 1.2)	m <sup>2</sup>	56,040	1,43	80,14
9	M	141970100520.S	Spony pre uchytenie geotextílie z betónovej ocele, 10mm, dĺžka 80cm, zahnuté do U	ks	130,000	1,50	195,00
10	K	767916550.S	Osadenie kameňa balvanitého, strojovo	t	2,000	250,00	500,00
11	M	583820000800.S	Kamenné okrúhliaky fr.64+ vrátane dovozu	t	2,000	200,00	400,00
12	K	767916550.SA	Osadenie pňov a dreva	ks	4,000	15,00	60,00
13	M	DP	Drevo, guľatina	ks	4,000	40,00	160,00
D		1/MI	Zadržiavanie vody				694,16
14	M	ZD1	Zásobná nádrž na dažďovú vodu, 650l, 57x78x165cm, plast	ks	2,000	245,00	490,00
15	M	ZD2	Príslušenstvo k nádrži (hadice, prívod do suda, ventil, prvok zachytávania vody z rúry)	ks	2,000	45,00	90,00
16	K	936104101.R	Osadenie prvkov na zadržiavanie dažďovej vody, vrátane lôžka, hmotnosti do 0,1 t	ks	2,000	57,08	114,16
D		SP	Spevnené plochy				6 396,61
D		B	Búracie práce				1 701,08
17	K	113208111.R	Vytrhanie obrúb betonových a žlabov s vybúraním lôžka, -0,04000t	m	14,000	13,50	189,00
18	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	32,900	10,88	357,95
19	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	32,900	0,88	28,95
20	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	59,220	19,00	1 125,18
D		1/23	Palisady				3 282,55
21	K	917831504.S	Osadenie palisád hranatých betonových do betónu dĺžky 100 cm - jednotlivo	ks	140,000	6,70	938,00
22	M	592170005500.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x800 mm, prírodná	ks	144,200	14,21	2 049,08
23	M	589310002000.S	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-CI 1,0-Dmax 8 - S2 z cementu portlandského	m <sup>3</sup>	3,000	98,49	295,47
D		Z'lab	Žlaby				1 069,63
24	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betonových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, - 0.13800t	m <sup>2</sup>	5,000	7,32	36,60
25	K	632921600.R	Kladenie betónovej dlažby vonkajšej do lôžka z kameniva s vyplnením škár pieskom pre odkvapový chodník 300x300 mm	m <sup>2</sup>	5,000	18,29	91,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,500	46,91	117,28
27	M	286120016300.S	Rúra odpadová rovná D 75x1,8 mm	m	25,000	2,57	64,25
28	K	DZ	Napojenie a zvod vody z okapov do záhonu D+M	ks	2,000	150,00	300,00
29	K	935141242.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 400 mm s roštom triedy B 125 do lôžka (D+M)	m	5,000	31,95	159,75
30	M	PZ	Prikopový žlab, betónový, hlboký 495x1000x400mm	ks	5,000	60,06	300,30
	D	1/14	Presun hmôt				343,35
31	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	30,547	11,24	343,35